

KOSZTORYS OFERTOWY 249-21-000

Budowa: Budynek Jednorodzinny w Kórniku
Obiekt: Remont posadzki w budynku
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: 62-035 Kórnik
Park na Zwierzyńcu , działka nr ewid.282 , gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
62-035 Kórnik
ul.Parkowa 5

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT 249-21-000

Budowa: Budynek Jednorodzinny w Kórniku
 Obiekt: Remont posadzki w budynku
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik
 Park na Zwierzyńcu , działka nr ewid.282 , gmina Kórnik
 Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

PRZEDMIAR 249-21-000

Strona 1

							SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	Remont podłogi							
1.1	Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające							
1.1	10	401-00-00-K.I-1	STB	Uprzątnięcie wyposażenia , mebli oraz pozostałych rzeczy własnych - wyniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce w celu zabezpieczenia na czas remontu			szt	1,000
1.1	20	KNR	401-03-54-09-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	1,000	
1.1	30	KNR	401-03-55-02-00	STB	Oczyszczenie ościeżnic drzwiowych z rozbiórki - ościeżnica stalowa do ponownego montażu	szt	1,000	
1.1	40	KNR	401-03-55-03-00	STB	Oczyszczenie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki - skrzydło drzwiowe do ponownego montażu	szt	1,000	
1.1	50	KNR	401-04-28-03-00	STB	Rozebranie podłóg drewnianych białych - deska grub 25 mm z listwami podłogowymi	m²	42,670	
1.1	60	KNR	401-04-28-01-00	STB	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deska grub 22 mm	m²	42,670	
1.1	70	KNR	401-04-28-04-00	STB	Rozebranie legarów podłogowych	metr	2,000	
1.1	80	KNR	401-01-06-01-00	STB	Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m - wybranie górnej luźnej warstwy piasku	m³	4,267	
1.1	90	KNR	401-01-06-04-00	STB	Usunięcie z parteru budynku piasku	m³	4,267	
1.1	100	KNR	202-09-25-01-00	STB	Oslony ścian folią polietylenową - zabezpieczenie ścian do wysokości 1,50 m	m²	55,590	
1.1	110	401-00-02-K.I.1	STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)			szt	1,000
1.2	Posadzka							
1.2	10	KNR	202-11-01-07-02	STB	Podkład na gruncie z piasku	m³	4,267	
1.2	20	PKZ	1901-05-01-05-10	STB	Przenies wiadrami 15 l poziom na odl do 10 m - piasek pod okna pomieszczeń	m³	4,267	
1.2	30	PKZ	1901-05-04-05-10	STB	Dodatek za 1 m wys wnoszenia wiadrami 15 l - piasek przez okna pomieszczeń	m³	4,267	
1.2	40	KNR	201-02-36-01-00	STB	Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	4,267	
1.2	50	KNR	202-11-01-01-00	STB	Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m³	4,267	
1.2	60	PKZ	1901-05-01-01-10	STB	Przenies wiadrami 15 l poziom na odl do 10 m - beton pod okna pomieszczeń	m³	4,267	
1.2	70	PKZ	1901-05-04-01-10	STB	Dodatek za 1 m wys wnoszenia wiadrami 15 l - beton przez okna pomieszczeń	m³	4,267	
1.2	80	KNR	202-06-18-03-00	STB	Izolacja pozioma papą samoprzylepną podkładową pomieszczeń ponad 5 m²	m²	42,670	
1.2	90	KNR	202-06-07-02-00	STB	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm	m²	42,670	

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	100	KNR	202-04-07-01-00	STB	Podwaliny krótkie dł ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm ² - podwaliny 14x6 cm i legary 6x14 cm	m ³	1,245
1.2	110	KNR	202-06-13-03-00	STB	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 15 cm na sucho	m ²	42,670
1.2	120	KNR	202-40-07-03-00	STB	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub 18 mm - I warstwa	m ²	42,670
1.2	130	KNR	202-40-07-03-00	STB	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub 18 mm - II warstwa	m ²	42,670
1.2	140	KNR	202-11-36-01-00	STB	Posadzki z paneli podłogowych układane na matach wygłuszających z listawmi podłogowymi systemowymi , panele podłogowe AC5	m ²	42,670
1.2	150	KNR	202-28-09-05-01	STB	Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr	1,620
1.2	160	KNR	401-03-20-02-00	STB	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m ² - ościeżnica stalowa z demontażu	m ²	1,624
1.2	170	KNR	401-07-07-05-00	STB	Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami	metr	9,720
1.2	180	KNR	401-09-03-01-00	STB	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - skrzydło drzwiowe z demontażu	szt	1,000