



PARTER				
Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. uż. [m ²]	Pow. pos. [m ²]
25/0	Toileta męska	Płytki	2,38	2,38
26/0	Toileta damska	Płytki	2,38	2,38
		RAZEM	4,76	4,76

ZAKRES PRAC:

- uprzątnięcie wyposażenia – kosza na śmieci, lustra, szczotki, pojemnika na ręczniki,
- demontaż sanitaratów – umywalki i misek ustępowych wraz ze stelażem,
- demontaż anemostatów,
- demontaż kontaktów, włączników, lamp,
- demontaż sufitu podwieszanego,
- skucie płytek ze ścian,
- skucie płytek z podłogi,
- przeróbka podejścia wod.-kan. do umywalki i miski ustępowej (kalanka, wężyk do wody, etc.) i prace towarzyszące umożliwiające podłączenie umywalki i miski ustępowej,
- przygotowanie podłoża pod nową podłogę, tj. demontaż podłóg istniejących wraz z zerwaniem izolacji bitumicznych/asfaltowych, wylanie masy samozotomijącej na posadzkiach,
- montaż stelaży misek ustępowych wraz z zabudową,
- wyprawki tynkarskie na ścianach,
- wykonanie nowego sufitu z płyt g-k,
- wymiana anemostatów,
- szpachlowanie pomieszczeń,
- ułożenie płytek na całej wysokości ścian i podłozie (płytki w narożach układach jako fazowane, nie dopuszcza się stosowania listew narożnych),
- malowanie sufitów pomieszczeń emulsją lateksową, białą,
- montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym, włączników i kontaktów (np. Legrand lub równoważnych),
- montaż umywalki i misek ustępowych wraz z przyciskiem, miski ustępowe z kłapami wolnoopadającymi,
- zakup i ustawienie przyborów – kosze na śmieci, lustra zawieszane w ramie, podajnik na papier, podajnik na mydło, szczotka, pojemniki na ręczniki jednorazowe.