

## PAN Kórnik - Budynek przy ul. Zamkowej 3

Identyfikator kosztorysu: PAN01.03

Zał. nr 3 do SIWZ  
Renowacja elewacji ul. Zamkowa 3  
wyk.dn: 2009-03-25 str. 1

## W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty remontowe</b>		
<b>1.1</b>	<b>Elewacja</b>		
10	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej Bryły szczytowe $((12,35*6 + 0,70*4)*6,70 + 3,25*4,00*0,5*4 + 2,30*3,00*2 + 2,30*1,50*6 + 2,30*0,90*0,5*16)*0,15$ Część środkowa $(25,95*3,45*2 + 3,00*8,40*2 + 8,40*3,00*0,5*2 + 3,25*4,00*0,5*4 + 2,30*1,50*8 + 2,30*0,90*0,5*16)*0,15$	m <sup>2</sup>	137,56
		88,84	
		48,72	
20	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach o powierzchni w jednym miejscu 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	137,56
30	Gzymsy o szer.w rozwinięciu do 35 cm	m	25,00
40	Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne farbą krzemianową tynków nakrapianych [R=1,1] Bryły szczytowe $(12,35*6 + 0,70*4)*6,70 + 3,25*4,00*0,5*4 + 2,30*3,00*2 + 2,30*1,50*6 + 2,30*0,90*0,5*16$ Część środkowa $25,95*3,45*2 + 3,00*8,40*2 + 8,40*3,00*0,5*2 + 3,25*4,00*0,5*4 + 2,30*1,50*8 + 2,30*0,90*0,5*16$	m <sup>2</sup>	917,11
		592,29	
		324,82	
50	Malowanie farbą krzemianową tynków gzymsów i pilastrów, dwukrotne [R=1,1] $(12,35*6 + 0,70*2 + 4,70*2 + 6,70*8 + 1,50*4)*0,45*2$ $(2,00*2 + 1,20)*0,25*16*2 + (1,50*2 + 1,00)*0,25*4*2$  $(25,95 + 8,40 + 4,70*2 + 5,50 + 3,00*2)*0,45*2$ $(2,00*2 + 1,20)*0,25*28 + (1,50*2 + 1,00)*0,25*8$	m <sup>2</sup>	273,78
		130,05	
		49,60	
		49,73	
		44,40	
60	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup> , dwukrotne $(1,50*2,20*5)*(1,00 + 0,50)$	m <sup>2</sup>	24,75
		24,75	
70	Oslony okien folią polietylenową $1,20*2,00*54 + 1,00*1,50*16 + 1,50*2,20*5$	m <sup>2</sup> otworów	170,10
		170,10	
80	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m Bryły szczytowe $(12,35*6 + 0,70*4)*8,00$ Część środkowa $8,40*10,00*2$	m <sup>2</sup>	783,20
		615,20	
		168,00	
90	Rusztowania zewnętrzne rurowe - czas pracy rusztowania $1241,33/(0,84*5)*0,8$	mg	236,44
		236,44	
	<b>Roboty dodatkowe</b>		
100	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	20,00
110	Wykucie w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły $(50,65 + 12,35)*2$	m	126,00
		126,00	
120	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub na podłożu drewnianym, łączny przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	m	400,00
130	Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 37 mm	m	400,00
140	Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 37 mm	m	400,00
150	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylonych w ścianach z cegiel o przekroju 1/4x1/2 cegły	m	126,00
160	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 2 cegiel, średnica rury do 25 mm	otworów	16,00

---- Koniec wydruku ----