

KOSZTORYS OFERTOWY 248-32-000

Budowa: Budynek prac naukowych "A"
Obiekt: Remont łazienek na parterze
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: ul.Parkowa 5 , 62-035 Kórnik
Kórnik , gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
62-035 Kórnik
ul.Parkowa 5

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Budowa:	Budynek prac naukowych "A"
Obiekt:	Remont łazienek na parterze
Rodzaj robót:	Remontowe
Lokalizacja:	ul.Parkowa 5 , 62-035 Kórnik Kórnik , gmina Kórnik
Inwestor:	Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 62-035 Kórnik ul.Parkowa 5

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Strona 1

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Remont łazienek na parterze
1.1	Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające
1.2	Posadzki roboty wykończeniowe
1.3	Ściany roboty wykończeniowe
1.4	Sufity roboty wykończeniowe
1.5	Zakup i montaż/ustawienie wyposażenia toalet
1.6	Instalacja elektryczna
1.7	Instalacja wod-kan
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							

PRZEDMIAR ROBÓT 248-32-000

Budowa: Budynek prac naukowych "A"
 Obiekt: Remont łazienek na parterze
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: ul.Parkowa 5 , 62-035 Kórnik
 Kórnik , gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

PRZEDMIAR 248-32-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont łazienek na parterze					
1.1	Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające					
1.1	10	401-00-00-K.I-1	STB	Demontaż i uprzątnięcie wyposażenia - koszy na śmieci , lustra , szczotki , pojemniki na ręczniki i papier toaletowy , pojemniki na mydło w płynie	szt	1,000
1.1	20	WKNR W401-12-16-01-00	STB	Zabezpieczenie drzwi i posadzki korytarza folią budowlaną grubą	m²	20,000
1.1	30	KNR 401-04-29-05-00	STB	Rozebranie sufitu podwieszanego	m²	4,760
1.1	40	KNR 404-05-04-03-00	STB	Rozebranie posadzki z płytek	m²	5,534
1.1	50	KNR 401-08-19-15-00	STB	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	32,768
1.1	60	KNR 401-04-27-06-00	STB	Rozebranie ścianek działowych - zabudowa stelażu wc	m²	5,899
1.1	70	KNR 401-07-01-05-00	STB	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m²	m²	26,871
1.1	80	KNR 401-03-54-13-00	STB	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych - demontaż anemostatu	szt	2,000
1.1	90	401-00-02-K.I.1	STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	1,000
1.2	Posadzki roboty wykończeniowe					
1.2	10	KNR 401-08-04-06-00	STB	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem/groszkowanie posadzki dla usunięcia izolacji bitumicznych/asfaltowych	m²	5,534
1.2	20	KNR 202-11-34-01-00	STB	Grunтовanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m²	5,534
1.2	30	KNR 202-11-30-01-01	STB	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej	m²	5,534
1.2	40	KNR 202-11-30-03-01	STB	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 mm różnicy - za 2 mm . Krotność=2	m²	5,534
1.2	50	KNR 202-06-02-01-00	STB	Izolacja pozioma 1-sza warstwa folią w płynie	m²	5,534
1.2	60	KNR 202-06-02-02-00	STB	Izolacja pozioma dalsza warstwa folią w płynie	m²	5,534
1.2	70	KNR 202-06-17-03-00	STB	Izolacja taśmą uszczelniającą w narożnikach ścian	metr	14,440
1.2	80	KNR 202-11-18-03-60	STB	Posadzki z płytek ceramicznych na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą	m²	5,534
1.3	Ściany roboty wykończeniowe					
1.3	10	KNR 202-20-10-10-50	STB	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 50-101 z pokryciem jednostronnym 2-warstwowo - zabudowa stelażu podtynkowego wc	m²	5,899
1.3	20	KNR 202-11-34-02-00	STB	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	26,871
1.3	30	KNR 401-07-16-02-00	STB	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m²	m²	26,871

							SYKAŁ
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.3	40	KNR	202-08-29-04-00	STB	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą , w narożach płytki fazowane - bez listew wykańczających)	m²	32,768
1.4	Sufity roboty wykończeniowe						
1.4	10	KNR	202-20-30-01-00	STB	Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g-k wodoodpornych grub 12,5 mm na ruszcie metalowym	m²	4,760
1.4	20	KNR	202-08-15-02-00	STB	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m²	4,760
1.4	30	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową , kategoria ścieralności farby: 1 , kolor biały	m²	4,760
1.4	40	KNR	217-01-40-01-00	STB	Anemostat ø 160 mm	szt	2,000
1.5	Zakup i montaż/ustawienie wyposażenia toalet						
1.5	10	KNR	202-12-18-03-01	STB	Podajnik na papier toaletowy - komplet (metalowy , chromowany)	szt	2,000
1.5	20	KNR	202-12-18-03-01	STB	Pojemnik na ręczniki jednorazowe - komplet (metalowy , chromowany)	szt	2,000
1.5	30	KNR	202-12-18-03-01	STB	Dozownik mydła w płynie - komplet (metalowy , chromowany)	szt	2,000
1.5	40	KNR	202-12-18-03-01	STB	Lustro zawieszane w ramie - komplet	szt	2,000
1.5	50	MAT	6351699	STB	Kosz na śmieci (metalowy , chromowany)	szt	2,000
1.5	60	MAT	6351699	STB	Szczotka do wc	szt	2,000
1.6	Instalacja elektryczna						
1.6	10	403-00-00-1-K.I.		STE	Demontaż istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej ; lamp , gniazd , wyłączników	kmpl	1,000
1.6	20	KNR	508-03-01-20-00	STE	Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów mechanicznie w cegle	szt	4,000
1.6	30	KNR	508-03-08-01-00	STE	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego	szt	2,000
1.6	40	KNR	508-03-09-06-00	STE	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	szt	2,000
1.6	50	KNR	508-05-02-03-00	STE	Przygotowanie podłoża z gipsu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach rozporowych	szt	4,000
1.6	60	KNR	508-05-12-02-00	STE	Montaż na suficie podwieszonym oprawy okrągłej przykręcanej IP44	szt	4,000
1.6	70	KNR	403-12-01-03-00	STE	Sprawdzenie punktu odbioru energii	szt	6,000
1.6	80	KNR	403-12-02-01-00	STE	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	2,000
1.7	Instalacja wod-kan						
1.7	10	402-00-00-1-K.I.		STI	Demontaż podejść i istniejącego osprzętu instalacji sanitarnej ; miski ustępowe ze stelażem , umywalki	kmpl	1,000
1.7	20	KNR	215-02-08-03-00	STI	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 mm	szt	2,000
1.7	30	KNR	215-02-08-05-00	STI	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 mm	szt	2,000
1.7	40	KNR	215-02-21-02-04	STI	Umywalka porcelanowa KOŁO NOVA z syfonem i półnogą lub równoważna	szt	2,000
1.7	50	KNR	215-31-01-05-00	STI	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do ustępu lub równoważna	kmpl	2,000
1.7	60	KNR	215-31-04-01-00	STI	Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym , deska sedesowa wolnoopadająca lub równoważna	kmpl	2,000
1.7	70	KNR	215-32-02-01-00	STI	Armatura spłukująca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna ścienna lub równoważna	kmpl	2,000
1.7	80	KNR	215-00-05-01-00	STI	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15 mm	szt	4,000

							SYKAL
DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.7	90	KNR	215-00-05-06-00	STI	Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 20 mm	szt	2,000
1.7	100	KNR	215-01-12-01-40	STI	Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 mm	szt	6,000
1.7	110	KNR	215-01-15-02-00	STI	Bateria umywalkowa stojąca ø 15 mm	szt	2,000