

I PIĘTRO				
Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. uż. [m²]	Pow. pos. [m²]
8/1	Sala nr 106.1	Parkiet	4,05	4,05
9/1	Sala nr 106.2	Parkiet	12,88	12,88
10/1	Sala nr 106.3	Parkiet	9,72	9,72
11/1	Sala nr 106.4	Parkiet	14,02	14,02
15/1	Sala nr 108	Panele	13,96	13,96
16/1	Sala nr 109	Panele	14,85	14,85
RAZEM			69,48	69,48

- ZAKRES PRAC:
- przeróbki instalacji elektrycznej – doprowadzenie przewodów do projektowanej rozdzielni na korytarzu. Przewód do nowej rozdzielni doprowadzić z rozdzielni istniejącej. Przewody między nową i istniejącą rozdzielnią dobrać wg bilansu mocy urządzeń laboratoryjnych i biurowych na etapie budowy. Wykonanie w pomieszczeniach nowej instalacji elektrycznej gniazd i oświetleniowej oraz gniazd z przyłączeniem do internetu. Instalacja wkuwana w ściany. Przewód między rozdzielniami prowadzony w suficie podwieszanym OWA na korytarzu (ok. 8m), wkucie w ścianę do rozdzielni (ok. 2x 2,0m).
  - przygotowanie podłoża, wylanie masy samopoziomującej na posadzkach,
  - wyprawki tynkarskie na ścianach,
  - montaż zabudów g-k przy rurach instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania) wraz z rewizjami (rewizje stalowe wskazane przez Inwestora na etapie budowy),
  - montaż grzejników z demontażu,
  - montaż nowych kratek wentylacyjnych pomieszczeniach,
  - dwukrotne szpachlowanie pomieszczeń (w celu uzyskania płaszczyzn ścian),
  - dwukrotne malowanie pomieszczeń emulsją lateksową w kolorze na podkładzie z farby białej,
  - montaż podłóg z paneli podłogowych ACS gr. min. 10mm wraz z listew drewnianych wys. ok. 10-15cm – pom. 108, 109,
  - renowacja parkietu w pomieszczeniach 106 – uzupełnienie klepek dębowych, cyklinowanie, szkleniowanie, malowanie,
  - montaż drzwi wewnętrznych pływiniowych z ościeżnicami regulowanymi,
  - montaż opraw oświetleniowych (oprawy nasufitowe, panel LED 60x60cm), włączników i kontaktów,
  - wykonanie zabudowy biurek, szaf na dokumenty (do potwierdzenia z Inwestorem na etapie realizacji),
  - ustawienie foteli biurowych,
  - montaż rolet na skrzydłach okiennych w kasetach z prowadnicami.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Zakres prac potwierdzić z Zamawiającym po przeprowadzonej wizji lokalnej na etapie wyceny.

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami architektonicznymi oraz opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
"GOYA" Sławomir Gierliński  
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik  
e-mail: [biuro@gierlinski.pl](mailto:biuro@gierlinski.pl), tel. 502 669 992

inwestor:	Instytut Dendrologii PAN ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik			
obiekt:	Remont pomieszczeń 106, 108 i 109 w budynku "A" ul. Parkowa 5, gmina Kórnik			
branża:	Architektura – stan projektowany			skala:
temat: rysunku:	RZUT I PIĘTRA – FRAGMENT			1:50
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:
Projektował:	MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	WKP/0208/P00K/04	04.2023	
Projektował:	MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK	WKP/0252/PWOK/17	04.2023	
				nr rys. <b>A-4</b>