

KOSZTORYS OFERTOWY 249-21-000

Budowa: Budynek Jednorodzinny w Kórniku
Obiekt: Remont posadzki w budynku
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: 62-035 Kórnik
Park na Zwierzyńcu , działka nr ewid.282 , gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
62-035 Kórnik
ul.Parkowa 5

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY 249-21-000

Budowa: Budynek Jednorodzinny w Kórniku
Obiekt: Remont posadzki w budynku
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: 62-035 Kórnik
Park na Zwierzyńcu , działka nr ewid.282 , gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
62-035 Kórnik
ul.Parkowa 5

KOSZTORYS 249-21-000

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S	
DZ	POZ							
1	Remont podłogi							
1.1	Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające							
1.1	10	401-00-00-K.I-1	STB					
		Uprzątnięcie wyposażenia , mebli oraz pozostałych rzeczy własnych - wyniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce w celu zabezpieczenia na czas remontu			szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	16,00000		
					R	
1.1	20	KNR 401-03-54-09-00	STB					
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²			szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,31000		
					R	
1.1	30	KNR 401-03-55-02-00	STB					
		Oczyszczenie ościeżnic drzwiowych z rozbiórki - ościeżnica stalowa do ponownego montażu			szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000		
					R	
1.1	40	KNR 401-03-55-03-00	STB					
		Oczyszczenie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki - skrzydło drzwiowe do ponownego montażu			szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14000		
					R	
1.1	50	KNR 401-04-28-03-00	STB					
		Rozebranie podłóg drewnianych białych - deska grub 25 mm z listwami podłogowymi			m²	42,670		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000		
					R	
1.1	60	KNR 401-04-28-01-00	STB					
		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deska grub 22 mm			m²	42,670		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18000		
					R	

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S	
DZ	POZ							
1.1	70	KNR	401-04-28-04-00	STB				
		Rozebranie legarów podłogowych			metr	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08000		
						R
1.1	80	KNR	401-01-06-01-00	STB				
		Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m - wybranie górnej luźnej warstwy piasku			m³	4,267		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	4,65000		
						R
1.1	90	KNR	401-01-06-04-00	STB				
		Usunięcie z parteru budynku piasku			m³	4,267		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	4,54000		
						R
1.1	100	KNR	202-09-25-01-00	STB				
		Osłony ścian folią polietylenową - zabezpieczenie ścian do wysokości 1,50 m			m²	55,590		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21268		
						R
		Folia polietylenowa osłonowa	m²	1,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T
1.1	110	401-00-02-K.I.1		STB				
		Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)			szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe	szt	1,00000		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T
Razem	1.1	Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające						
		Koszty zakupu				
1.2	Posadzka							
1.2	10	KNR	202-11-01-07-02	STB				
		Podkład na gruncie z piasku			m³	4,267		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	4,31660		
						R
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	1,08000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T
1.2	20	PKZ	1901-05-01-05-10	STB				
		Przenies wiadrami 15 l poziom na odl do 10 m - piasek pod okna pomieszczeń			m³	4,267		

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,95000	R
1.2	30	PKZ 1901-05-04-05-10 STB Dodatek za 1 m wnoszenia wiadrami 15 l - piasek przez okna pomieszczeń				m ³	4,267	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54800	R
1.2	40	KNR 201-02-36-01-00 STB Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3				m ³	4,267	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,13370	R
		Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	0,07040	S
1.2	50	KNR 202-11-01-01-00 STB Podkład na gruncie z betonu żwirowego				m ³	4,267	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	5,26205	R
		Beton żwirowy C8/10 (B-10)	m ³	1,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
1.2	60	PKZ 1901-05-01-01-10 STB Przenies wiadrami 15 l poziom na odl do 10 m - beton pod okna pomieszczeń				m ³	4,267	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	2,10000	R
1.2	70	PKZ 1901-05-04-01-10 STB Dodatek za 1 m wnoszenia wiadrami 15 l - beton przez okna pomieszczeń				m ³	4,267	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000	R
1.2	80	KNR 202-06-18-03-00 STB Izolacja pozioma papą samoprzylepną podkładową pomieszczeń ponad 5 m ²				m ²	42,670	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12988	R
		Papa samoprzylepna podkładowa	m ²	1,15000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,00200		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300	S
1.2	90	KNR 202-06-07-02-00 STB Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm				m ²	42,670	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16330	R
		Folia izolacyjna polietylenowa 0,3 mm szeroka	m ²	1,30000		

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500				
						M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00050			
						S	
1.2	100	KNR 202-04-07-01-00 STB Podwaliny krótkie dł ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm² - podwaliny 14x6 cm i legary 6x14 cm				m³	1,245		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
		Robotnik budowlany	r-godz	12,36725			
						R	
		Xylamit popularny	kg	0,57000			
		Papy asfaltowe izolacyjne	m²	12,00000			
		Krawędziaki iglaste nasyczone kl.2	m³	1,06000			
		Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką	kg	8,92000			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			
						M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,91000			
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,69000			
						S	
1.2	110	KNR 202-06-13-03-00 STB Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 15 cm na sucho				m²	42,670		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09072			
						R	
		Płyty z wełny mineralnej grub 15 cm	m²	1,05000			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			
						M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00770			
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00890			
						S	
1.2	120	KNR 202-40-07-03-00 STB Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub 18 mm - I warstwa				m²	42,670		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23875			
						R	
		Płyty OSB-3 grub 18 mm	m²	1,10000			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			
						M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000			
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000			
						S	
1.2	130	KNR 202-40-07-03-00 STB Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub 18 mm - II warstwa				m²	42,670		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23875			
						R	
		Płyty OSB-3 grub 18 mm	m²	1,10000			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			
						M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000 S
1.2	140	KNR 202-11-36-01-00 STB Posadzki z paneli podłogowych układane na matach wygłuszających z listawmi podłogowymi systemowymi , panele podłogowe AC5				m ²	42,670	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,53957 R
		Kołki szybkiego montażu	kg	0,01500		
		Maty wygłuszające podłogowe	m ²	1,10000		
		Panele podłogowe AC5	m ²	1,04000		
		Listwy przyściennie systemowe z elementami wykańczającymi (narożniki wewnętrzne i zewnętrzne , łączniki , końcówki)	metr	1,16000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00800		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01800 S
1.2	150	KNR 202-28-09-05-01 STB Listwa wykańczająca - progi drzwiowe				metr	1,620	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280 R
		Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr	1,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
1.2	160	KNR 401-03-20-02-00 STB Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m ² - ościeżnica stalowa z demontażu				m ²	1,624	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,88000 R
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00800		
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	3,45000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00400		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,09000 S
1.2	170	KNR 401-07-07-05-00 STB Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami				metr	9,720	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000 R
		Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	1,30000		
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	0,30000		
		Wapno hydratyzowane	kg	0,40000		
		Woda przemysłowa	dm ³	0,40000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000 S

					SYKAL		
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S
1.2	180	KNR	401-09-03-01-00	STB			
		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - skrzydło drzwiowe z demontażu			szt	1,000	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,79000	
					R
Razem	1.2	Posadzka			
		Koszty zakupu			
		Razem K. Bezpośrednie			
		Koszty zakupu			
		Koszty Pośrednie			
		Zysk			
		OGÓŁEM KOSZTORYS 249-21-000				