

KOSZTORYS OFERTOWY 248-00-100

Budowa: Budynek "Szkłarenek"
Obiekt: Dachy
Rodzaj robót: Budowlane/remontowe
Lokalizacja: Ul.Parkowa 5 , Kórnik
Gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
62-035 Kórnik
ul.Parkowa 5

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT 248-00-100

Budowa: Budynek "Szkłarenek"
 Obiekt: Dachy
 Rodzaj robót: Budowlane/remontowe
 Lokalizacja: Ul.Parkowa 5 , Kórnik
 Gmina Kórnik

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

PRZEDMIAR 248-00-100

Strona 1

SYKAL

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Dach - zerwanie starego pokrycia i wykonanie nowego z papy						
1	10	KNR	401-05-19-06-00	STB	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m²	58,830
1	20	KNR	401-05-19-07-00	STB	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m²	58,830
1	30	KNR	202-05-28-01-60	STB	Renowacja dachów papą termozgrzewalną - przygotowanie podłoża ICOPAL masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit DN lub równoważna	m²	58,830
1	40	KNR	202-05-28-02-60	STB	Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą ICOPAL szybki profil SBS (papa podkładowa Zdunbit PF , papa wierzchniego krycia Zdunbit WF gub min.4,4 mm) lub równoważna	m²	58,830
1	50	KNR	202-26-11-01-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie podłoża	m²	2,813
1	60	KNR	202-26-11-02-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m²	2,813
1	70	KNR	202-26-13-01-60	STB	Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej twardej grub 5 cm na zaprawie klejowej	m²	3,131
1	80	KNR	202-26-13-04-60	STB	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do ścian z cegły	szt	18,786
1	90	KNR	202-26-13-08-60	STB	Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr	6,560
1	100	KNR	202-26-13-07-60	STB	Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , przyklejenie siatki	m²	3,291
1	110	KNR	401-05-35-02-00	STB	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m²	13,015
1	120	KNR	401-05-35-04-00	STB	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	11,100
1	130	KNR	401-05-35-06-00	STB	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	3,500
1	140	KNR	202-05-17-04-00	STB	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC malowanych proszkowo półokrągłych ø 15 cm	metr	11,100
1	150	KNR	202-05-17-09-00	STB	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC - lej spustowy z blachy OC malowanej proszkowo ø 15/12 cm	szt	1,000
1	160	MAT	1568265	STB	Denko rynnowe z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 15 cm	szt	2,000
1	170	KNR	202-05-19-03-00	STB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej OC malowanej proszkowo okrągłych ø 12 cm	metr	3,500
1	180	MAT	1568275	STB	Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm	szt	2,000
1	190	MAT	1568275	STB	Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm	szt	1,000
1	200	KNR	202-05-21-01-00	STB	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej OC malowanej proszkowo w rozwinięciu do 25 cm	m²	9,459
1	210	KNR	202-05-21-02-00	STB	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej OC malowanej proszkowo w rozwinięciu ponad 25 cm	m²	4,000
1	220	401-00-02-K.I.		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,250

DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N U M E R S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
2	Dachy - wykonanie nowego pokrycia z papy					
2	10	WKNR	W401-05-19-01-00	STB	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (na istniejącym pokryciu po oczyszczeniu papy , likwidacji pęcherzy i wyrównaniu odstających części) - papa ICOPAL szybki profil SBS (papa wierzchniego krycia Zdunbit WF grub min.4,4 mm) lub równoważna	m ² 144,640
2	20	KNR	202-26-11-01-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie podłoża	m ² 11,016
2	30	KNR	202-26-11-02-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntoowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m ² 11,016
2	40	KNR	202-26-13-01-60	STB	Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej twardej grub 5 cm na zaprawie klejowej	m ² 12,165
2	50	KNR	202-26-13-04-60	STB	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do ścian z cegły	szt 72,990
2	60	KNR	202-26-13-08-60	STB	Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr 20,480
2	70	KNR	202-26-13-07-60	STB	Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , przyklejenie siatki	m ² 12,645
2	80	KNR	401-05-35-04-00	STB	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr 22,800
2	90	KNR	401-05-35-06-00	STB	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr 6,000
2	100	KNR	401-05-35-08-00	STB	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ² 17,696
2	110	KNR	202-05-17-04-00	STB	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC malowanych proszkowo półokrągłych ø 15 cm	metr 22,800
2	120	KNR	202-05-17-09-00	STB	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC - lej spustowy z blachy OC malowanej proszkowo ø 15/12 cm	szt 2,000
2	130	MAT	1568265	STB	Denko rynnowe z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 15 cm	szt 4,000
2	140	KNR	202-05-19-03-00	STB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej OC malowanej proszkowo okrągłych ø 12 cm	metr 6,000
2	150	MAT	1568275	STB	Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm	szt 4,000
2	160	MAT	1568275	STB	Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm	szt 2,000
2	170	KNR	202-05-21-01-00	STB	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej OC malowanej proszkowo w rozwinięciu do 25 cm	m ² 19,313
2	180	KNR	403-07-02-07-00	STB	Wymiana wsporników instalacji odgromowej klejonych na lepik na dachu płaskim - demontaż i ponowny montaż wsporników (z demontażu)	szt 54,000
2	190	KNR	403-07-06-01-01	STB	Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm ² na dachu płaskim - demontaż i ponowny montaż pręta (z demontażu)	metr 54,000